

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020 г.

МКДОУ "Имбинский детский сад "Лесная сказка"  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 292-10-20-с**  
(локальная смета)

на ремонт крылец входов №3, №4, №5 в осях А-(6-11)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: д.в. 13-10-206

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 245,724 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 63,720 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 159,43 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	<b>ТЕРр68-12-5</b> <i>Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (разборка вертикальных стенок крыльца) Крыльцо №3 две стенки (100 м3 конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,016 1,6/100	53900,67 26505,08	27395,59 9348,65	862	424	438 150	77,72	1,24
		Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (разборка вертикальных стенок крыльца) Крыльцо №4 две стенки (100 м3 конструкций) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,016 2,6/100	53900,67 26505,08	27395,59 9348,65	1401	689	712 243	77,72	2,02

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	<b>ТЕРр68-12-5</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (разборка вертикальных стенок крыльца) Крыльцо №5 две стенки (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,03 3/100	53900,67 26505,08	27395,59 9348,65	1617	795	822 280	77,72	2,33
4	<b>ТЕР46-04-010-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,0792 7,92/100	15676,12 9208,57	6467,55 1911,97	1242	730	512 151	23,78	1,88
5	<b>ТЕР07-05-015-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (демонтаж) (100 м ступеней) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,432 1,2*3*12/100	37592,66 36053,94	1538,72 257,28	16240	15575	665 111	94,176	40,68
6	<b>ТЕРр68-12-5</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (разборка разрушенного бетонного покрытия плиты входа крыльца) (100 м3 конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,0055 0,55/100	61659,2 26505,08	35154,12 9348,65	339	146	193 51	77,72	0,43
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						868	502	366 27		48,58
Накладные расходы										
Сметная прибыль										
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>						<b>2029</b>				<b>48,58</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2177	18359	3342 986		48,58
Накладные расходы						22976				
Сметная прибыль						12472				
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>						<b>37225</b>				<b>48,58</b>
0. Раздел 2. Ремонтно-восстановительные работы										

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ТЕР01-02-005-02</b> <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3-4 (100 м3 уплотненного грунта) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	0,00762 <i>3,81*0,2/100</i>	9409,31 5381,69	4027,62 1473,4	72	41	31 11	14,96	0,11
8	<b>ТЕР06-01-024-01</b> <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	0,03 <i>3/100</i>	494966,68 132073,61	25810,18 11187,65	14849	3962	774 336	358,02	10,74
9	<b>ТЕР06-01-015-10</b> <i>Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	0,0675 <i>67,5/1000</i>	56700,24 4723,1	496,4 87,27	3827	319	34 6	12,64	0,85
10	<b>101-0816</b>	Проволока светлая диаметром 1,1 мм (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	-0,0019	82673,67		-157				
11	<b>204-0100</b>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	-0,0675	49165,87		-3319				
12	<b>ТСЦ-204-0024</b>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	0,0675 <i>67,5/1000</i>	44579,12		3009				
13	<b>ТСЦ-204-0039</b>	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 16-18 мм (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>	0,0675 <i>67,5/1000</i>	5736,28		387				
	<b>12.11.10 №237-О</b>	(100 м ступеней) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15</i>		47759,74 52067,14	1923,4 231,27	706,0	1424,4	331 139	117,72	50,85

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	<b>ТЕР09-03-012-12</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 (монтаж опорных стоек) (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,088301 36*3,36*0,73/1000	6723,35 2491,36	3375,44 1205,71	594	220	298 106	6,59	0,58
16	<b>ТСЦ-103-1485</b>	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	26,28 36*0,73	148,89		3913				
17	<b>ТЕР07-01-047-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (100 шт. сборных конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,03 3/100	236208,4 131371,01	88876,98 44819,54	7086	3941	2666 1345	347,48	10,42
18	<b>ТЕР09-03-046-03</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,3216 29,4*0,4/100	22522,15 29175,1	656,56 169,05	7243	6488	211 54	52,1	16,76
19	<b>ТСЦ-101-1130</b>	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками шириной от 1200 до 1300 мм, толщиной 3,2-3,9 мм, сталь марки С235 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,101304 80,4*1,26/1000	29892,09		3028				
	Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	(100 м перил) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	(22,53+22,2)/100	10754,21	1339,1 255,95	3714	181	687 115	28,78	12,92
		Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82 размером 25x25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	4,3	73,95		3537				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	<b>ТЕР13-03-001-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,294 29,4/100	4124,67 3288,57	116,7 4,03	1213	967	34 1	7,43	2,18
23	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 (акриловым составом) (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,294 29,4/100	3243,35 2059,75	77,89 4,03	954	606	23 1	5,38	1,58
24	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,169 16,9/100	3966,68 1466,43	77,89 4,03	670	248	13 1	3,83	0,65
25	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в текущие цены на 1 квартал 2020 г. ОЗП=36,67; ЭМ=9,11; ЗПМ=36,67; МАТ=5,15	0,0792 7,92/100	27306,61 13550,67	2298,64 1268,42	2163	1073	182 100	40,43	3,2
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах					7125	1150	635 60		110,85	
Накладные расходы										
Сметная прибыль					1480					
Итого по разделу 2 Работы по устройству оснований					886					
Итого по разделу 2 Работы по устройству оснований					9491				110,85	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ</b>										
Итого по смете					147670				110,85	
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого по смете									159,43	
Итого по смете					46184					
Итого по смете					26033					
Итого по смете					147670				110,85	
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>										
Итого по смете									159,43	
Итого по смете					46184					
Итого по смете					110				6,02	
Итого по смете									1,88	

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						3416				91,54
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						5				0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						2364				11,59
Полы						941				3,2
Строительные металлические конструкции						1414				17,34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						2060				10,42
Деревянные конструкции						467				12,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						314				4,41
Итого						11520				159,43
В том числе:										
Материалы						5340				
Машины и механизмы						1001				
ФОТ						1739				
Накладные расходы						2217				
Сметная прибыль						1310				
НДС 20% от 11520						2304				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>13824</b>				<b>159,43</b>
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>										
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						97154	60519	9126		159,43
Накладные расходы						69160		3201		
Сметная прибыль						38458				
<b>Итого по смете:</b>										
в том числе (ремонтно-строительные)						8136				6,02
затраты по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2449				1,88
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						104938				91,54
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										0,11
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						21117				11,59
Полы						7318				3,2
Строительные металлические конструкции										17,34
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве										10,42
Деревянные конструкции						12523				12,92
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										4,41
Итого										
В том числе:										
Материалы						57399				
Машины и механизмы						1127				
ФОТ						33720				
Накладные расходы						69160				

ГРАНД-Смета 2020.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					38456				
	НДС 20% от 204770					40954				
	<b>ВСЕГО по смете</b>					<b>245724</b>				<b>159,43</b>

Составил: Главный специалист ОПК КМУ СМЗ: \_\_\_\_\_ Иванова С.Р.  
 (должность, подпись, расшифровка)